

šeštadieniai

*vieta, kur prasideda
jūsų šeimos savaitgaliai*



TECHNINIAI SPRENDIMAI

DALINĖ APDAILA

Pamatai

- Poliniai gręžtiniai, rostverko;
- Apšiltinimas putų polistirolu (iš lauko pusės 20 cm, iš apačios 10 cm, iš vidaus 10 cm)

Išorinės sienos

- Išmūrytos iš keraminių blokelių „Lode Keraterm arba „Wienerberger Porotherm“;
- Apšiltinimas: neoporu 25 cm;
- Sienų storis: 175–250 mm

Tarpbutinė siena (blokuojama dalis)

- Dvi atskiros sienos su oro/garso izoliaciniu tarpu

Perdanga

- Medinė

Stogas

- Šlaitinė dalis. Danga: betoninės čerpės, spalva antracito;
- Apšiltinimas: mineralinė (stiklo) vata 10+5 cm ir 25 cm putų poliuretano;
- Sutapdinta dalis. Danga: prilydoma PVC (2 sluoksniai);
- Apšiltinimas: 35 cm putų polistireno plokštėmis (EPS 80N)

KOMUNIKACIJOS

Elektra

- Numatytas galingumas namui: po 9 kW;
- Sumontuotas elektros saugiklių skydelis;
- Išvedžiojama elektros instaliacija iki numatytų prietaisų;
- Galios didinimas: atvestas el. kabelis atskiras kiekvienam namui, palaiko iki 27 kW galią

Oras–vanduo šildymo sistema

- Išvedžiotas grindinis šildymas;
- Įrengtos kolektorinės spintos (2 vnt.)

Rekuperacija

- Įrengti rekuperacijos ortakiai

Silpnosios srovės

- Išvedžiojami signalizacijos ir priešgaisrinės saugos laidai, be įrenginių (kabeliavimo darbai);
- Įrengiamas silpnųjų srovių skydelis

Internetas

- Name išvedžiojamas vidaus tinklas

Fasado apdaila

- Dekoratyvinis tinkas (spalva balta, pilka);
- Deginta mediena (spalva ruda arba pilkai ruda)

Vidaus sienos, pertvaros

- Nešančios sienos keraminių blokelių mūro (175–250 mm);
- Gipso kartono, 12 cm (dvigubas gk, mineralinė vata 7 cm, dvigubas gk);
- Apdaila: tinkuotos, tinkas cementinis arba gipsinis

Langai

- Plastikiniai, 3 stiklų paketas, 6 kamerų;
- Spalva išorės rėmo antracito;
- Atitinka A++ klasę;
- Stoglangiai įrengiami (priklausomai nuo namo tipo);
- Įrengiamos lauko palangės (skarda), vidaus palangės neįrengiamos

Lauko durys

- Plastikinio arba aliuminio profilio;
- Atitinka A++ klasę

Grindys

- Apšiltinimas: putų polistirolo, 30 cm;
- Išvedžiojamas grindinis šildymas;
- Atliekamas grindų betonavimas

Vandentiekis

- Visam kvartalui įrengiami 4 vandens gręžiniai;
- Name sumontuoti santechnikos įvada;
- Išvedžiojami vandentiekio vamzdžiai, privedama iki numatytų santechnikos prietaisų vietos

Nuotekos

- Kiekvienam namui įrengiamas individualus nuotekų valymo įrenginys;
- Sumontuoti santechnikos įvada;
- Išvedžiojami nuotekų vamzdžiai, privedama iki numatytų santechnikos prietaisų vietos

Šildymo ir vėdinimo sistemos su įrenginiais

- Sumontuotas oras–vanduo šilumos siurblys, lauko ir vidaus blokas, su boileriu;
- Sumontuota valdymo automatika ir termostatai, galimybė reguliuoti temperatūrą zonomis;
- Sumontuojamas rekuperatorius;
- Įrengiamas valdymo pultelis, priglaidstomi difuzoriai

Kad užtikrintume 100% namo pridavimą, šilumos siurblio ir rekuperatoriaus paketas įsigyjamas kartu, kaina – 10 000 €





šeštadieniai

TECHNINIAI SPRENDIMAI

GERBŪVIS

Terasa

- Įrengiama (medinė)

Laistymo sistema

- Įrengiamas įvadinis vamzdis laistymo sistemai

Fasado apšvietimas

- Įrengiamas

Elektromobilio įkrovimo stotelė

- Įrengiamas įvadas

Įvadas saulės elektrinei

- Įrengiamas vamzdis kabeliams ant stogo

Vartai ir varteliai

- Nesumontuojami;
- Atvedamas vamzdis ir/arba kabeliai vartų automatikai

Tvora

- Sklypo teritorija aptveriami segmentine, antracito spalvos tvora (išskyrus įvažiavimo ir vartelių dalį);
- Dvibučio namai atskiriami tvora iš įvažiavimo ir vidinio kiemo pusės

Sklypo sutvarkymas

- Išlyginamas gruntas, paskirstomas juodžemis;
- Pasėjama veja;
- Išklojamos trinkelės;
- Kiekvienam namui suformuojamas atskiras įvažiavimas

Lietaus vandens nuvedimo sistema

- Lietvamzdžiais, latakais, nuvedimas į infiltracinius šulinius

STATYBŲ BAIGTUMAS

Pastato energinio naudingumo klasė

- A++

Namo baigtumas, registracija

- **100%** (pilna apdaila arba dalinė apdaila su šilumos siurbliu ir rekuperacija)

BENDROS ERDVĖS

Vidinė (kvartalinė) gatvė

- Asfalto/trinkelė danga;
- Suformuojami šaligatviai (1,5 m);
- Įrengiamas gatvės apšvietimas;
- Šaligatviuose įrengiami suoliukai

Bendro naudojimo erdvės

- Viso 4 laisvalaikio zonos;
- Įrengiamos vaikų žaidimų aikštelės;
- Sporto treniruoklių aikštelės

PROJEKTO STATYBOS DARBŲ EIGA ETAPAIS

I etapas (6 dvibučiai namai A-B tipo)

Pradžia 2026 06 – Pabaiga 2027 03

II etapas (dvibučiai namai A-B, C-D, G-H tipo)

Numatoma pradžia 2027 04 – Pabaiga 2028 03

III etapas (dvibučiai namai A-B, C-D tipo)

Numatoma pradžia 2028 04 – Pabaiga 2029 03

IV etapas (dvibučiai namai A-B, C-D tipo)

Numatoma pradžia 2029 04 – Pabaiga 2030 03

*vieta, kur prasideda
jūsų šeimos savaitgaliai*

+370 620 41155
sestadieniai.lt

*Apdailos ir techniniai sprendimai gali neženkliai keistis projekto eigoje, vadovaujantis vystytojo, rangovų bei techninių ekspertų sprendimais.