šeštadieniai



PILNA APDAILA

APDAILOS DARBAI

Dizaino projektas
- Pagal vystytojo parengtą projektą arba su pirkėju suderintą individualų dizainą

Sienos
- Glaistytos, dažytos;
- San. mazguose išklotos plytelės

Grindys
- Danga: laminatas/vinilas;
- San. mazguose, sandėliuke/katilinėje: išklojamos plytelės;
- Įrengiamos grindjuostės

Lubos
- Įtempiamos/gipso kartono;
- Pagalbinėse patalpose “Armstrong” tipo

Vidaus durys, palangės
- MDF/medžio faneruotės;
- Įrengiamos vidaus palangės

Antresolė (priklausomai nuo namo tipo)
- Grindys: OSB plokštės;
- Lubos: užsiūtos gipso kartono arba OSB plokštėmis;
- Sienos-lubos: dažytos (dalis ploto);
- Atvesti elektros taškai apšvietimui ir rozečių įrengimui;
- Laiptai: įrengiami, ištraukiami, suderintoje patalpoje

STATYBŲ BAIGTUMAS

Pastato energinio naudingumo klasė
- A++

Namo baigtumas, registracija
- 100% (pilna apdaila arba dalinė apdaila su šilumos siurbliu ir rekuperacija)

INŽINERINIAI TINKLAI

Šildymo ir vėdinimo sistemos su įrenginiais
- Oras-vanduo šilumos siurblys su boileriu;
- Sumontuota valdymo automatika ir termostatai, galimybė reguliuoti temperatūrą zonomis;
- Sumontuojamas rekuperatorius;
- Įrengiamas valdymo pultelis, priglaistomi difuzoriai

Elektra
- Įrengtos rozetės, jungikliai;
- Rozetės lauko terasoje

Apšvietimas
- LED įleidžiami šviestuvai, LED juostos;
- LED pakabinami šviestuvai;
- Bra šviestuvai

Signalizacija ir priešgaisrinė sauga
- Jutiklių, daviklių montavimas;
- Signalizacijos valdymo pultas

Internetas
- Name išvedžiojamas vidaus tinklas
- Į gyvenvietę atvedamas EKOFON šviesolaidis internetas, paruošiamas įvadinis vamzdis iki namo

SANTECHNIKA, BALDAI

Vonios kambariai
- Hidroizoliacinės dangos įrengimas;
- Įrengta santechnika: maišytuvai, dušas, vonia, pakabinami klozetai, išskyrus baldus, spinteles (su praustuvu) ir stiklinius atitvarus

Virtuvė su buitine technika
- Pagal papildomą susitarimą

Sieninės spintos
- Pagal papildomą susitarimą

vieta, kur prasideda jūsų šeimos savaitgaliai

+370 620 41155
sestadieniai.lt

*Apdailos ir techniniai sprendimai gali neženkliai keistis projekto eigoje, vadovaujantis vystytojo, rangovų bei techninių ekspertų sprendimais.